Erläuterungsbericht (Unterlage 4)

Neubau der B 247 — Ortsumgehung Musterhausen, Bau-km 0+000 bis 6+820

> Synthetische Testunterlage (fiktives Vorhaben), nachgebildet realen Erläuterungsberichten für Bundesfernstraßen. Alle Orts-, Flur- und Personenangaben sind frei erfunden.

1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Veranlassung und Zielsetzung

Die bestehende B 247 verläuft als Ortsdurchfahrt mitten durch die Gemeinde Musterhausen (Landkreis Musterstadt). Die Ortsdurchfahrt ist mit derzeit rund 11.000 Kfz/24h und einem Schwerverkehrsanteil von etwa 11 % erheblich belastet. Enge Straßenräume, fehlende Querungsmöglichkeiten und hohe Lärm- und Schadstoffbelastungen beeinträchtigen die Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Verkehrssicherheit. Ziel des Vorhabens ist die Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf eine westlich der Ortslage neu zu errichtende Trasse und damit die Entlastung der Ortsdurchfahrt sowie die Verbesserung der überörtlichen Verbindungsfunktion der B 247.

1.2 Einordnung in die Netzplanung

Das Vorhaben ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen (Anlage zum Fernstraßen- ausbaugesetz — FStrAbG) im **Vordringlichen Bedarf** eingestuft. Es steht im Zusammenhang mit dem ortsdurchfahrtsfreien Ausbau der B 247 zwischen der A 38 und Bad Langensalza und ist Teil eines übergeordneten Konzepts zur Verbesserung der Erschließung des Raumes Musterstadt, der über keinen unmittelbaren Autobahnanschluss verfügt.

1.3 Beschreibung der Baumaßnahme

Merkmal	Angabe
Baulänge	rund 6,8 km (Neubau)
Regelquerschnitt	RQ 11 (ein Fahrstreifen je Richtung, Kronenbreite 11,0 m)
Entwurfsgeschwindigkeit	100 km/h (Anschlussbereiche 70 km/h)
Knotenpunkte	teilplanfreier Knoten Nord (Anschluss B 247 alt), Kreisverkehr Süd, Anschluss K 12
Ingenieurbauwerke	Talbrücke Musterbachaue (BW 3, L = 180 m), Grünbrücke BW 5, vier Durchlässe
Entwässerung	Mulden, Regenrückhaltebecken RRB 1, gedrosselte Einleitung in den Musterbach
Lärmschutz	Lärmschutzwall LSW 1 (h = 3,0 m, L = 420 m), Lärmschutzwand LSW 2 (h = 4,0 m, L = 180 m)

Es handelt sich um den **Neubau** eines Verkehrsweges im Sinne des § 1 Abs. 1 der 16. BImSchV. Nach Verkehrsfreigabe wird die bisherige Ortsdurchfahrt zur Gemeinde- bzw. Kreisstraße abgestuft; ihre Verkehrsbelastung sinkt prognostisch von rund 11.000 auf rund 2.500 Kfz/24h.

2 Planrechtfertigung

Die Planrechtfertigung ergibt sich aus der gesetzlichen Bedarfsfeststellung des FStrAbG, die für die Planfeststellung verbindlich ist (§ 1 Abs. 2 Satz 2 FStrAbG). Darüber hinaus dient das Vorhaben den Zielen des § 1 Abs. 1 FStrG (Schaffung eines zusammenhängenden Verkehrsnetzes, Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit).

3 Variantenuntersuchung

Untersucht wurden die **Nullvariante** (Verzicht), eine **ortsnahe Westumfahrung (Variante 1)**, eine **weiter ausgreifende Westumfahrung (Variante 2)** sowie eine **Ostumfahrung (Variante 3)**.

- Die Nullvariante löst die verkehrlichen und immissionsschutzbezogenen Probleme der Ortsdurchfahrt nicht und scheidet aus.
- Die Ostumfahrung (Variante 3) würde das FFH-Gebiet „Musterbachaue" auf längerer Strecke queren; erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele lassen sich nicht ausschließen.
- Die gewählte **Variante 1** weist gegenüber Variante 2 eine geringere Flächeninanspruchnahme und geringere Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzflächen bei vergleichbarer verkehrlicher Wirkung auf.

4 Berührte Belange (Zusammenfassung der Fachgutachten)

- **Verkehr (Unterlage 5):** Prognose-DTV 2040 rund 12.800 Kfz/24h auf der Ortsumgehung; Entlastung der Ortsdurchfahrt um rund 80 %.
- **Lärm (Unterlage 11):** Mit den aktiven Schallschutzanlagen werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an allen maßgeblichen Immissionsorten eingehalten (siehe Unterlage 11).
- **Arten- und Naturschutz (Unterlagen 12.1/12.2):** Betroffenheit u. a. von Feldhamster, Zauneidechse, Bechsteinfledermaus und Haselmaus; Bewältigung durch Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen.
- **Wasser (Unterlage 14):** Querung des Musterbachs (Gewässer II. Ordnung), gedrosselte Einleitung des behandelten Straßenoberflächenwassers; Anforderungen des WHG eingehalten.
- **Landwirtschaft (Unterlage 16):** dauerhafter Flächenentzug von rund 14 ha; Bewältigung über Grunderwerb und Flurneuordnung.