UVP-Bericht — Allgemein verständliche, nichttechnische Zusammenfassung (Unterlage 13)

Neubau B 247, Ortsumgehung Musterhausen

> Synthetische Testunterlage (fiktives Vorhaben). Inhalte sind plausibel gewählt, aber frei erfunden. Gliederung nach den Schutzgütern des § 2 Abs. 1 UVPG / Anlage 4 UVPG.

1 Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben umfasst den Neubau der B 247 als Ortsumgehung Musterhausen auf rund 6,8 km Länge (Regelquerschnitt RQ 11) einschließlich der Talbrücke über die Musterbachaue (BW 3), einer Grünbrücke (BW 5), zweier Knotenpunkte sowie der zugehörigen Entwässerungs- und Schallschutzanlagen. Der UVP-Bericht beschreibt die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen und die Maßnahmen zu ihrer Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich.

2 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen je Schutzgut

Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit

Entlastung der Ortsdurchfahrt Musterhausen (Rückgang von rund 11.000 auf rund 2.500 Kfz/24h) mit deutlicher Verbesserung der Lärm- und Schadstoffsituation in der Ortslage. Entlang der neuen Trasse werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch aktive Schallschutzanlagen eingehalten (Unterlage 11).

Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Betroffenheit geschützter Arten (Feldhamster, Zauneidechse, Bechsteinfledermaus, Haselmaus, Brutvögel). Bewältigung über Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen sowie über den landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlagen 12.1/12.2). Für das FFH-Gebiet „Musterbachaue" ergibt die Vorprüfung (Unterlage 12.3), dass erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele bei trassenferner Querung mit großer Talbrücke ausgeschlossen werden können.

Schutzgut Fläche und Boden

Dauerhafter Flächenentzug von rund 14 ha, überwiegend hochwertige landwirtschaftliche Böden (Löss). Minimierung durch trassennahe Bündelung, Rückbau und Entsiegelung der alten Anschlüsse, Bodenschutz während der Bauphase (bodenkundliche Baubegleitung).

Schutzgut Wasser

Querung des Musterbachs (Gewässer II. Ordnung). Das Straßenoberflächenwasser wird gesammelt, behandelt und gedrosselt eingeleitet (RRB 1). Keine Pfeilergründung im Gewässer; keine nachteilige Veränderung des Hochwasserabflusses zu besorgen (Unterlage 14).

Schutzgut Klima / Luft

Bauzeitliche Emissionen; betriebsbedingt Verlagerung der Kfz-Emissionen aus der Ortslage in den Außenbereich. Lokale Verbesserung der Luftqualität in der Ortsdurchfahrt.

Schutzgut Landschaft

Neue Trasse mit Talbrücke verändert das Landschaftsbild. Eingrünung, landschaftsgerechte Modellierung der Lärmschutzanlagen und Gehölzpflanzungen mindern die Beeinträchtigung.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Keine bekannten Bau- oder Bodendenkmale im Trassenbereich. Bei Bodenfunden gilt die Anzeigepflicht nach dem Denkmalschutzrecht.

3 Geprüfte Alternativen

Geprüft wurden die Nullvariante sowie drei Trassenvarianten (zwei Westumfahrungen, eine Ostumfahrung). Die gewählte ortsnahe Westumfahrung (Variante 1) verbindet eine wirksame Entlastung der Ortslage mit der geringsten Gesamtbeeinträchtigung der Schutzgüter; die Ostumfahrung schied wegen der FFH-Betroffenheit aus.

4 Zusammenfassendes Ergebnis

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind die verbleibenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens nach gutachterlicher Bewertung umweltverträglich bewältigt.